


台山市水步镇茅莲村村庄基础规划建设项目库

序号	项目类型	近期建设项目分类	项目名称	空间位置	建设规模	投资规模估算（万元）	资金筹措	资金计划到位时间	主管部门	协作部门	建设时序	备注
1	村容整治	水系景观	水塘整治工程	村域范围内	视具体情况定	——	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹	2020年	村委会	帮扶单位	2018年9月-2020年12月	对水塘内的淤泥进行清理，并对风水塘塘边硬化，且周边进行绿化整治，沿路一侧加设护栏。
2		三清三拆	三清三拆工程	村域范围内	视具体情况定	——	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	拆除残垣断壁、拆违搭违建、拆除违法违规商业广告、招牌；清理村巷道乱堆乱放、乱拉线；清理房前屋后杂草杂物、卫生死角；清理沟渠池塘河流淤泥、垃圾。
3	垃圾处理	垃圾收集点	垃圾收集点建设工程	各自然村入口处沿道路旁	垃圾收集点12处，垃圾桶46个	0.92	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	放置垃圾桶，整改部分露天垃圾收集设施；配套完善垃圾屋设施和垃圾分类投放收集设施（垃圾投放点、物资回收点、阳光房、堆肥池等）
4	排水工程	污水处理设施	污水处理池建设工程	各自然村地势低且靠近溪流、水塘处	共11处，占地约467m²。其中福和村占地40m²；福隆村占地40m²；福田一村、福田二村合建占地90m²；旗尾村占地27m²；下莲村2处共占地90m²；梅岗村2处共占地60m²；簕南村3处共占地120m²。	230.00	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	采用中国航天建设集团专利航天安诺（ANAO）技术一体化设备作为村污水处理技术，该设备主要利用生物处理方法去除污染物
5		污水管网建设	污水管网建设工程	沿主要道路和入户巷道	主管（DN300）1630m，支管（DN150）10200m	185.6	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	可采用PVC管或高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管
6		雨水管网建设	雨水管网建设工程	沿主要道路和入户巷道	主管（d300）1720m，支管（d200）11770m	246.26	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	可采用PVC管或高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管
7	农房整治	危房改造任务	危房整治拆除工程	村域范围内	视具体情况定	——	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	引导村民自行拆除建筑质量较差或失去使用功能的空置住宅、独立辅房，牲畜棚圈等，拆除后用地改作他用
8		农房整治美化	农房整治美化工程	村域范围内	视具体情况定	255.00	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	结合村民意愿，对村内住房进行改造，整饰已建房屋外立面，泥砖房、赤膊墙按统一风格整饰
9	村道硬化	村道拓宽加厚	村道拓宽加厚工程	上莲村东南侧交叉口至梅岗村村道	由3m拓宽为5m, 长度约2650m。	53.00	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	对拓宽部分进行水泥铺设。



台山市水步镇茅莲村村庄基础规划建设项目库

序号	项目类型	近期建设项目分类	项目名称	空间位置	建设规模	投资规模估算（万元）	资金筹措	资金计划到位时间	主管部门	协作部门	建设时序	备注
10	村道硬化	村道硬化	村道硬化工程	(1) 福田一村东侧至交叉口村道 (2) 福田二村东侧至交叉口村道 (3) 交叉口至马山村村道 (4) 福隆至下莲道路	(1) 规划宽6m，长度约410m。 (2) 规划宽5m，长度约200m。 (3) 规划宽6m，长度约720m。 (4) 规划宽3.5m，长度约280m。	97.6	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹	2020年	村委会	帮扶单位	2018年9月-2020年12月	对村道进行硬底化，可采用水泥等材料。
11		村场硬化	村场硬化工程	马山村、簕南村	(1) 马山村村场硬化面积约1000m²； (2) 簕南村村场硬化面积约1000m²。	20	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	对村场进行硬底化，可采用水泥等材料。
12		村内巷道硬化	村内巷道硬化工程	各自然村内巷道	规划硬化1.5m宽巷道约5100m	76.50	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	对村内未硬底化的巷道进行硬底化，可采用水泥、青砖等材料
13	设施完善	公共厕所	无害化公共厕所建设工程	簕南村	1处，占地约20m²	3.00	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	结合休闲场所设置
14		文化楼	文化楼建设工程	上莲村	1处，占地约200m²	60.00	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	利用现状闲置用地布置
15		公园	休闲公园建设工程	梅岗村、簕南村、上莲村、下莲村、福和村、福田一村、福田二村、旗尾村	8处，共4650m²。其中梅岗村600m²，簕南村550m²，上莲村600m²，下莲村700m²，福和村1200m²，福田一村福田二村共400m²，旗尾村600m²	32.1	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	利用现状闲置用地布置
16		路灯	路灯建设工程	各自然村及联系道路	路灯255套	122.5	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	采用高路灯，按间隔30米、单侧设置路灯
17		水塘围栏	水塘围栏建设工程	福和村、福隆村、福田一村、福田二村、旗尾村、下莲村、梅岗村、簕南村、马山村	12处，共1245m。其中福和村70m，福隆村115m，福田一、二村130m，旗尾村80m，下莲村2处共230m，梅岗村2处共270m，簕南村3处共300m，马山村50m。	26.30	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	新建水塘围栏，保证村民人身安全，可采用钢材、木材等材料
18		排球场	排球场新建工程	簕南村	1处，占地约360m²	8.2	政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹				2018年9月-2020年12月	利用现状闲置用地布置
合计				——	——	1416.98	——	——	——	——	——	——